



■建物概要

番号	施設名称	建設年	構造	階数	総面積	延床面積	備考
L7	212 車両整備庫	昭和64年	S	地上/地下0	100㎡	100㎡	全て撤去

- 外観仕様
- ① 中実モルタル塗りコテ仕上
 - ② 壁：モルタル塗り面毛打リコテ仕上
 - ③ 窓：コテニスレート張り 76.6
 - ④ 屋根：大気汚染対策一風尺葺き瓦葺
 - ⑤ 塗装：銀粉塗装

■内装仕様

部位	名称	仕様	備考
壁	モルタル塗りコテ仕上	モルタル塗りコテ仕上	
床	モルタル塗り	モルタル塗り	
天井	石膏ボード	石膏ボード	
窓	コテニスレート張り	コテニスレート張り	
扉	アルミサッシ	アルミサッシ	
階段	コンクリート	コンクリート	
エレベーター	エレベーター	エレベーター	

■アスベスト含有建材（調査対象）
 ▲アスベスト含有建材（調査対象）
 ▲アスベスト含有建材（調査対象）

■解体概要
 ・212 車両整備庫の建物および基礎を撤去する。

■解体数量

名称	単位	数量
コンクリート(基礎)	㎡	***
骨一付壁	㎡	***
アスベスト含有躯体板	㎡	***
木くず	㎡	***
レンガ・モルタル層	㎡	***
金属躯体物	㎡	***
金属くず	㎡	***
鉄筋・鉄骨・鉄くず	㎡	***

解体数量は、後日精算対象とする。
 金属くず(養生材)の計算方法は、工事現場にてボータ
 ンクル型車両重量計等を利用する等、重量を算出すること。
 ※本解体基礎は寸法及び配筋詳細が不明のため想定値とする。
 ※解体撤去後は客土によって現状Gしまで埋め戻すこと